



**UWAGA:**

1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania kłapy
2. Niniejszy sposób montażu dopuszczalny jest dla całej gamy wymiarowej z zastrzeżeniem zachowania prawidłowej kolejności montażu:

- a. wykonanie otworów w przeznaczony do tego części korpusu kłapy
- b. montaż zawieszki do sufitu
- c. montaż kłapy na zawieszce oraz prawidłowe wypoziomowanie konstrukcji
- d. wypełnienie zaprawą otworu montażowego wokół kłapy
- e. po 48 godzinach od wypełnienia zaprawą otworu montażowego można poluzować zawieszki
- f. montaż przewodów wentylacyjnych do kołnierza kłapy

	Data	Nazwisko	NAZWA RYSUNKU	MATERIAŁ
Rysował	04-08-09	A.Szarycki	Montaż kłapy LX-4 lub VX-4 za pomocą zawieszek mocowanych bezpośrednio do korpusu	
Sprawdził	04-08-10	P.Halewski		
 CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36			NUMER RYSUNKU	A3
			<b>P504-410</b>	SKALA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE				